

Rekapitulácia

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Obec Petrovany

Zmluva o dielo

Dodatok č.2

Zmluva o dielo a Dodatok č.2

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Práce menej	Práce navyš	ZoD a Dodatok č. 2
SO 01	Modernizácia miestnych ciest - 1.etapa	133 080,49	30 608,51	163 689,00	-6 809,64	45 254,89	171 525,74
SO 02	Modernizácia miestnych ciest - 2.etapa	172 668,52	39 713,76	212 382,28	-13 025,23	357,30	160 000,59
SO 03	Modernizácia miestnych ciest - 3.etapa	78 025,53	17 945,87	95 971,40	-18 095,46	0,00	59 930,07
SO 04	Modernizácia miestnych ciest - 4.etapa	75 336,97	17 327,50	92 664,47	-11 381,75	0,00	63 955,22
Celkom		459 111,51	105 595,65	564 707,16	-49 312,08	45 612,19	455 411,62

rozdiel:

-3 699,89

Rozpočet k menej a naviac prácam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany
Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 1.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
Miesto: Obec Petrovany

				ZOD			Práce menej		Práce naviac	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
HSV				Práce a dodávky HSV						
1				Zemné práce					11 751,18	
1	112101112.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	3,000	24,44	73,32	-1,000	-24,44		
2	112201112.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	3,000	35,56	106,68	-1,000	-35,56		
3	113106021.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, -0,13800t	m2	190,000	5,28	1 003,20				
				"existujúci rigol z betónových kociek"190	190,000					
				Súčet	190,000					
4	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	25,000	5,28	132,00				
				"vjazd na cintorín"25	25,000					
				Súčet	25,000					
5	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	50,000	10,78	539,00				
				"existujúce vjazdy"50	50,000					
				Súčet	50,000					
6	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	50,000	2,74	137,00				
				"existujúca cesta v trase nového chodníka + vjazdy"50	50,000					
				Súčet	50,000					
7	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,08500t	m	30,000	8,86	265,80			62,000	549,32
8	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého, - 0,06900t	m	30,000	8,86	265,80			62,000	549,32
9	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	50,000	1,95	97,50				
				"existujúca cesta v trase nového chodníka + vjazdy"50	50,000					
				Súčet	50,000					
10	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	227,000	5,53	1 255,31			113,000	624,89
11	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	227,000	0,01	2,27			113,000	1,13
12	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,735	30,74	299,25			1,470	45,19
				"výkop pre potrubie DN 200"15*0,5*1,2	9,000					
				"základ pre schodkisko"0,35*0,7*1,5*2	0,735					
				Súčet	9,735					

Rozpočet k menej a naviac pracam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany
Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 1.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
Miesto: Obec Petrovany

				ZOD			Práce menej		Práce naviac	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
13	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,735	0,01	0,10			1,470	0,01
14	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	207,876	10,74	2 232,59			60,000	644,40
				"výkop pre kanalizačné potrubie DN 600"160,73*1*1,2	192,876					
				"výkop pre ŽB potrubie DN 600"10*1*1,5	15,000					
				Súčet	207,876					
15	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	207,876	0,01	2,08			60,000	0,60
16	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	42,185	35,39	1 492,93				
				"uličné vpusty"1,2*1,2*1,2*6	10,368					
				"kalové jamy"1,6*1,6*1,6*2	8,192					
				"kanalizačné šachty"1,5*1,5*1,5*7	23,625					
				Súčet	42,185					
17	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	42,185	0,01	0,42				
18	162201401.S	Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	3,000	1,67	5,01	-3,000	-5,01		
19	162201421.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	3,000	11,11	33,33	-3,000	-33,33		
20	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	436,796	13,99	6 110,78			171,765	2 402,99
				"prebytočná zemina"436,796	436,796					
				Súčet	436,796					
21	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 057,572	0,22	672,67	-3 057,572	-672,67		
				"odvoz na skládku do 10 km"436,796*7	3 057,572					
				Súčet	3 057,572					
22	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	436,796	0,54	235,87	-56,052	-30,27		
23	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	436,796	0,54	235,87	-110,052	-59,43		
24	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	698,874	11,11	7 764,49	-176,084	-1 956,29		
				436,796*1,6	698,874					
				Súčet	698,874					
25	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	50,000	6,06	303,00	-25,000	-151,50		
				"dosypávka krajníc + zásyp ŽB potrubia DN600 - použije sa vykopaná zemina"50	50,000					
				Súčet	50,000					

Rozpočet k menej a naviac prácam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany
Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 1.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
Miesto: Obec Petrovany

				ZOD			Práce menej		Práce naviac	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
26	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	144,320	10,69	1 542,78				
		"obsyp kanalizačných potrubí DN600 a DN200"135,82		135,820						
		"obsyp ŽB potrubia DN600"8,5		8,500						
		Súčet		144,320						
27	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	18,000	10,69	192,42				
		"obsyp šachiet, uličných vpustí a kalových jám"18		18,000						
		Súčet		18,000						
28	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	324,640	14,87	4 827,40				
		162,32 * 2		324,640						
29	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	220,000	0,44	96,80	-220,000	-96,80		
30	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	18,333	8,07	147,95				
31	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	555,450	0,50	277,73				
		"rozšírenie cesty"135*1,05		141,750						
		"parkovisko"44*1,05		46,200						
		"chodník"350*1,05		367,500						
		Súčet		555,450						
32	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	220,000	0,44	96,80				
33	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	35,200	11,11	391,07	-35,200	-391,07		
34	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	220,000	2,11	464,20				
35	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	220,000	0,22	48,40				
4				Vodorovné konštrukcie		3 016,66				
36	434121444.S	Osadzovanie schodiskových stupňov prefabrikovaných	m	10,500	34,72	364,56			11,500	399,28
37	15622	Premac Blok schod sivý 50 x 35 x 15 cm	ks	21,000	15,56	326,76	-9,000	-140,04		
		Schody Premac Blok s hladkou povrchovou úpravou dodajú vašej záhrade atraktivnosť spojenú s eleganciu.								
38	451313521.S	Podkladová vrstva z betónu простého vodostavebného C 25/30 pod schodiskové stupne hr.nad 100 do 150 mm	m2	3,675	22,61	83,09			3,675	83,09
39	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	26,496	47,89	1 268,89				
		"lôžko pod kanalizačnú rúru DN600"160,73*1*0,15*1,05		25,315						
		"lôžko pod kanalizačnú rúru DN200"15*0,5*0,15*1,05		1,181						
		Súčet		26,496						
40	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	5,927	144,01	853,55				

Rozpočet k menej a naviac prácam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany
Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 1.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
Miesto: Obec Petrovany

				ZOD			Práce menej		Práce naviac	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
		"podkladný betón pod uličné vpusty"1,2*1,2*0,15*6		1,296						
		"podkladný betón pod kalové jamy"1,6*1,6*0,15*2		0,768						
		"podkladný betón pod šachty"1,5*1,5*0,15*7		2,363						
		"podkladný betón pod ŽB potrubie DN600"10*1*0,15		1,500						
		Súčet		5,927						
41	452318510.S	Zaist'ovací prah z betónu prostého vodostavebného tr. C 30/37	m3	0,735	163,01	119,81			1,470	239,63
		"betónový základ"0,35*0,7*1,5*2		0,735						
		Súčet		0,735						
5		Komunikácie				40 396,08				
42	274313612.S	Dobetónovanie komunikácie betónom prostým tr. C 20/25	m3	14,000	124,47	1 742,58			11,350	1 412,73
		"rozšírenie cesty dobetónovaním"40*0,35		14,000						
		Súčet		14,000						
43	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	187,950	5,23	982,98			70,000	366,10
		"rozšírenie cesty"135*1,05		141,750						
		"parkovisko"44*1,05		46,200						
		Súčet		187,950						
44	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	555,450	6,93	3 849,27			104,300	722,80
		"rozšírenie cesty"135*1,05		141,750						
		"parkovisko"44*1,05		46,200						
		"chodník"350*1,05		367,500						
		Súčet		555,450						
45	572754112.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm	m2	1 020,000	9,37	9 557,40	-2,380	-22,30		
		"existujúca vozovka"1020		1 020,000						
		Súčet		1 020,000						
46	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 195,000	0,70	836,50	-674,000	-471,80		
		"existujúca vozovka"1020		1 020,000						
		"rozšírenie cesty"135		135,000						
		"rozšírenie cesty dobetónovaním"40		40,000						
		Súčet		1 195,000						
47	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 155,000	0,54	623,70	-673,000	-363,42		
		"existujúca vozovka"1020		1 020,000						
		"rozšírenie cesty"135		135,000						
		Súčet		1 155,000						

Rozpočet k menej a naviac prácam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany
Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 1.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
Miesto: Obec Petrovany

				ZOD			Práce menej		Práce naviac	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
48	577134231.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 195,000	9,13	10 910,35	-78,860	-719,99		
"cesta"1195				1 195,000						
Súčet				1 195,000						
49	577154331.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	135,000	12,59	1 699,65				
"rozšírenie cesty"135				135,000						
Súčet				135,000						
50	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameníva hr. 40 mm	m2	394,000	15,56	6 130,64				
"parkovisko"44				44,000						
"chodník"350				350,000						
Súčet				394,000						
51	592460011700.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x200x80 mm, prírodná	m2	401,880	10,11	4 063,01	-0,880	-8,90		
394 * 1,02				401,880						
8	Rúrové vedenie					30 297,67				
52	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	15,000	1,24	18,60				
53	286140001400.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dl. 1 m	ks	15,000	16,67	250,05				
54	871444058.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 600	m	160,730	3,89	625,24			41,700	162,21
55	286140012100.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 600 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	26,842	555,56	14 912,34				
160,73 * 0,167				26,842						
56	877354168.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 200	ks	6,000	8,13	48,78				
57	286540124400.S	Odbočka 90° redukovaná PP, DN 600/200 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	6,000	401,34	2 408,04				
58	877444154.S	Montáž kanalizačného PP kolena korugovaného DN 600	ks	1,000	12,95	12,95				
59	286540074800.S	Koleno PP, DN 600x30° korugované pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	188,69	188,69				
60	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	15,000	2,37	35,55	-15,000	-35,55		
61	892441000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 600 mm	m	160,730	5,79	930,63	-160,730	-930,63		
62	894221116.S	Šachta kanalizačná, betón vodostavebný C 25/30 na stokách kruhových s oblož. dna betónom DN 1000	ks	7,000	1 036,72	7 257,04			1,000	1 036,72
63	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	6,000	66,67	400,02				
64	592230001400.S	Uličný vpust betónový - vyrovnávací prstenec	ks	6,000	11,11	66,66				
65	592230001600.S	Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm	ks	6,000	36,67	220,02				

Rozpočet k menej a naviac prácam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany
Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 1.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
Miesto: Obec Petrovany

				ZOD			Práce menej		Práce naviac	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
66	592230001700.S	Uličný vpust betónový - horný diel 450/200 mm	ks	6,000	16,67	100,02				
67	592230002100.S	Uličný vpust betónový dno	ks	6,000	16,67	100,02				
68	552410003600.S	Mreža liatinová pre vpuste, nosnosť 40 t	ks	6,000	161,11	966,66				
69	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	7,000	22,22	155,54				
70	592240008400.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	7,000	111,11	777,77				
71	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5,000	133,33	666,65				
72	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	175,730	0,89	156,40				
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie				27 610,29						
73	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	22,22	66,66				
74	404410033905	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	27,33	27,33				
75	404410113161	Informatívna značka ZDZ 315 "Obytná zóna", Zn lisovaná, V2 - 600x900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	64,42	64,42				
76	404410113162	Informatívna značka ZDZ 316 "Koniec obytnej zóny", Zn lisovaná, V2 - 600x900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	64,42	64,42				
77	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	9,000	12,99	116,91				
78	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	3,000	1,00	3,00				
79	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	3,000	4,33	12,99				
80	915716112.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela základná šírky 120 mm	m	5,000	0,94	4,70	-5,000	-4,70		
81	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	5,000	0,42	2,10	-5,000	-2,10		
82	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	705,000	8,17	5 759,85			16,000	130,72
83	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	474,700	5,11	2 425,72			27,169	138,83
470 * 1,01				474,700						
84	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	237,350	3,67	871,07	-17,675	-64,86		
235 * 1,01				237,350						
85	917831615.S	Osadenie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 120 cm - do radu	m	9,700	27,78	269,47			10,900	302,80
86	592170005700.S	Palisáda betónová, rozmer 165x165x1200 mm, farebná	ks	59,000	22,22	1 310,98			61,000	1 355,42
87	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	42,882	105,56	4 526,62			1,500	158,34
88	919413114.S	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 20/25 priepustu z rúr do DN 800	ks	2,000	1 055,56	2 111,12				

Rozpočet k menej a naviac pracam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany
Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 1.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
Miesto: Obec Petrovany

				ZOD			Práce menej		Práce naviac	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
89	919514112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	10,000	103,00	1 030,00				
90	592220000540.S	Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 600, dĺžky 2500 mm	ks	4,000	244,44	977,76				
10 * 0,4				4,000						
91	919726172.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	10,000	3,22	32,20				
"asfaltová zálievka na styku s cestou III/3445"10				10,000						
Súčet				10,000						
92	919726711.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	10,000	3,33	33,30	-10,000	-33,30		
"asfaltová zálievka na styku s cestou III/3445"10				10,000						
Súčet				10,000						
93	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zemetacou kefou	m2	1 020,000	0,79	805,80				
"existujúca vozovka"1020				1 020,000						
Súčet				1 020,000						
94	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	7,500	273,71	2 052,83				
"vybúranie existujúcej kalovej jamy"2,5				2,500						
"vybúranie existujúceho čela"1				1,000						
"vybúranie existujúcich schodov"4				4,000						
Súčet				7,500						
95	966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, - 0,98000t	m	40,000	40,30	1 612,00				
"existujúce vjazdy"40				40,000						
Súčet				40,000						
96	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	5,000	8,89	44,45				
97	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	138,475	8,11	1 123,03				
"asfalt"12,5				12,500						
"betóny,kamenivo, obrubníky, dlažby, priepusty..."125,975				125,975						
Súčet				138,475						
98	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 246,275	0,10	124,63				
"odvoz na skládku do 10 km"138,475*9				1 246,275						
Súčet				1 246,275						
99	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	125,975	11,67	1 470,13				
100	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	12,500	0,01	0,13	-12,500	-0,13		



Rozpočet k menej a naviac prácam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany
Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 1.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
Miesto: Obec Petrovany

				ZOD		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
101	Pol1	Dočasné dopravné značenie počas výstavby	kpl	1,000	0,01	0,01
102	Pol2	Preložka stĺpa	kpl	3,000	111,11	333,33
103	Pol3	Preložka hydrantu	kpl	1,000	333,33	333,33

99	Presun hmôt HSV					15,98
104	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 597,761	0,01	15,98

PSV	Práce a dodávky PSV					391,99
-----	---------------------	--	--	--	--	--------

767	Konštrukcie doplnkové kovové					391,99
105	767164011.S	Montáž zábradlia dvojmadlového	m	2,400	30,00	72,00
106	631260001025.S	Zábradlie dvojmadlové výšky 1,1 m	m	2,400	133,33	319,99

Práce menej		Práce naviac	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
-2,000	-222,22		
-1,000	-333,33		

--	--	--	--

		2,600	78,00
		2,600	346,66

Naviac práce - odvodňovací žľab NW 300

HSV						
	935114445.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy E 600	m		75,81	
	592270008100.S	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm	ks		30,02	
	592270026000	Odvodňovací žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 300, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 340 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou	ks		149,12	
	592270018800	Liatinový rošt BG-SV NW 300 trieda D 400, liatina, pre žľaby s ochrannou hranou	ks		106,51	

		11,000	833,91
		4,000	120,08
		11,00	1640,32
		22,00	2343,22

Naviac práce - vodovodná a kanalizačná prípojka

1	Zemné práce					
12	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3		30,74	
13	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3		0,01	
18	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		13,99	

		10,800	331,99
		10,800	0,11
		10,800	151,09

Rozpočet k menej a naviac pracam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany
Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 1.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
Miesto: Obec Petrovany

				ZOD			Práce menej		Práce naviac	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
20	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3		0,54				10,800	5,83
23	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3		6,06				10,000	60,60
26	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3		10,69				1,000	10,69
28	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t		14,87				2,000	29,74
8 Rúrové vedenie							240,79			
53	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m		1,24				6,000	7,44
54	286140001400.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dl. 1 m	ks		16,67				6,000	100,02
76	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks		22,22				1,000	22,22
77	592240008400.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks		111,11				1,000	111,11
Rúrové vedenie							680,00			
NP		Inštaláčné práce	KPL		381,00				1,000	381,00
NP		Materiál na vodovodnú prípokku	KPL		299,00				1,000	299,00

Naviac práce - oporný múr, šachta II. etapa (obecná studňa)

HSV							27 055,33			
1 Zemné práce							9 846,04			
8	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3		5,53				259,000	1 564,99
9	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3		0,01				259,000	2,83
14	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3		10,74				31,296	336,12
18	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3		13,99				290,296	4 061,24
19	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3		0,22				290,296	156,76

Rozpočet k menej a naviac prácam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany
Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 1.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
Miesto: Obec Petrovany

				ZOD			Práce menej		Práce naviac	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
21	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3		0,54				290,296	156,76
22	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t		11,11				290,296	3 225,19
23	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3		6,06				39,120	234,33
24	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3		5,99				18,000	107,82
8 Rúrové vedenie										111,11
77	592240008400.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks		111,11				1,000	111,11
Ostatné naviac práce - Nové položky										17 098,18
NP	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2		39,39				208,000	8 193,12
NP	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2		16,54				208,000	3 440,32
NP	327361040.S	Výstuž múrov a valov zo zváraných sietí	t		1 964,34				0,683	1 341,64
NP	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3		49,95				68,880	3 440,56
NP	592240007300.S	Doska prechodová pre kanalizačnú šachtu, rozmer 1500x1800x1000 mm	ks		496,29				1,000	496,29
NP	592240013970.S	Kónus betónový pre kanalizačnú šachtu DN 1000/800	ks		186,25				1,000	186,25
Celkom							133 080,49		-6 809,64	
									45 254,89	

Rozpočet k menej a naviac prácam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany

Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 2.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Obec Petrovany

				ZOD			Práce menej		Práce naviac	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 172 668,52

1 Zemné práce 50 647,48

1	113106021.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, -0,13800t	m2	110,000	5,28	580,80				
2	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	120,000	1,14	136,80				
3	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	155,000	2,74	424,70				
4	113152320.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,100 t	m2	1 010,000	1,10	1 111,00				
5	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,08500t	m	150,000	8,86	1 329,00				
6	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého, -0,06900t	m	150,000	8,86	1 329,00				
7	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	155,000	1,95	302,25				
8	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	298,000	5,53	1 647,94				
9	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	298,000	0,01	2,98				
10	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	60,000	17,96	1 077,60	-60,00	-1077,60		
11	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	60,000	0,01	0,60	-60,00	-0,60		

Rozpočet k menej a naviac prácam	
----------------------------------	--

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany

Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 2.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Obec Petrovany

				ZOD		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
12	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	78,000	30,74	2 397,72
13	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	78,000	0,01	0,78
14	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	293,724	10,74	3 154,60
15	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	293,724	0,01	2,94
16	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	35,640	35,39	1 261,30
17	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	35,640	0,01	0,36
18	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	725,364	13,99	10 147,84
19	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 077,548	0,22	1 117,06
20	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	725,364	0,54	391,70
21	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	725,364	0,54	391,70
22	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	1 160,582	11,11	12 894,07
23	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,000	6,06	242,40
24	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,000	5,99	107,82
25	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	36,000	16,76	603,36
26	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	182,250	10,69	1 948,25
27	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	18,000	10,69	192,42

Práce menej	
Množstvo	Cena celkom
-60,00	-839,40
-420,00	-92,40
-60,00	-32,40
-60,00	-32,40
-96,00	-1066,56
-40,00	-242,40
-18,00	-107,82

[illegible]

Rozpočet k menej a navyac pracam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany

Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 2.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Obec Petrovany

Č.	Kód položky	Popis	MJ	ZOD		
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	406,500	14,87	6 044,66
29	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	230,000	0,44	101,20
30	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	19,167	8,07	154,68
31	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 008,000	0,50	504,00
32	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	230,000	0,44	101,20
33	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	36,800	11,11	408,85
34	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	230,000	2,11	485,30
35	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	230,000	0,22	50,60

2 Zakladanie 4 406,75

36	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	60,000	47,88	2 872,80
37	211971121.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	550,000	1,81	995,50
38	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	605,000	0,89	538,45

4 Vodorovné konštrukcie 2 561,08

39	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	6,000	9,55	57,30
40	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	40,915	47,89	1 959,42
41	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	3,780	144,01	544,36

Práce menej		Práce navyac	
Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
-230,00	-101,20		
-19,17	-154,68		
-36,80	-408,85		

		6,00	57,30

Rozpočet k menej a naviac prácam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany

Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 2.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Obec Petrovany

				ZOD			Práce menej		Práce naviac	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
5	Komunikácie					53 758,34				
42	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	614,250	5,23	3 212,53				
43	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 008,000	6,93	6 985,44				
44	572754112.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm	m2	1 010,000	9,37	9 463,70				
45	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 530,000	0,70	1 071,00				
46	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 530,000	0,54	826,20				
47	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 530,000	9,13	13 968,90				
48	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	520,000	12,59	6 546,80				
49	594511111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 8/10	m2	6,000	33,33	199,98			6,00	199,98
50	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	440,000	15,56	6 846,40	-81,50	-1268,14		
51	592460011700.S	<i>Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x200x80 mm, prírodná</i>	m2	448,800	10,11	4 537,37	-83,15	-840,60		
52	599632111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa cementovou maltou so zatrením	m2	6,000	16,67	100,02			6,00	100,02

Rozpočet k menej a naviac prácam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany

Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 2.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Obec Petrovany

				ZOD			Práce menej		Práce naviac	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
8		Rúrové vedenie				38 310,17				
53	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	30,000	1,24	37,20	-13,00	-16,12		
54	286140001400.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dĺ. 1 m	ks	30,000	16,67	500,10	-13,00	-216,71		
55	871394052.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 400	m	147,100	1,72	253,01				
56	286140011600.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 400 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	24,566	394,44	9 689,81				
57	871444058.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 600	m	127,090	3,89	494,38				
58	286140012100.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 10, DN 600 dĺ. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	21,224	555,56	11 791,21				
59	877354168.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 200	ks	5,000	8,13	40,65				
60	286540124400.S	Odbočka 90° redukovaná PP, DN 600/200 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	3,000	401,34	1 204,02				
61	286540123700.S	Odbočka 90° redukovaná PP, DN 400/200 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	333,95	667,90				
62	877394148.S	Montáž kanalizačného PP kolena korugovaného DN 400	ks	2,000	10,32	20,64				
63	286540074500.S	Koleno PP, DN 400x30° korugované pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	86,43	172,86				
64	877444154.S	Montáž kanalizačného PP kolena korugovaného DN 600	ks	1,000	12,95	12,95				
65	286540073900.S	Koleno PP, DN 600x15° korugované pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	180,45	180,45				

Rozpočet k menej a naviac prácam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany

Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 2.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Obec Petrovany

				ZOD			Práce menej		Práce naviac	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
66	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	30,000	2,37	71,10	-30,00	-71,10		
67	892391000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 400 mm	m	147,100	4,05	595,76	-147,10	-595,76		
68	892441000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 600 mm	m	127,090	5,79	735,85	-127,09	-735,85		
69	894221116.S	Šachta kanalizačná, betón vodostavebný C 25/30 na stokách kruhových s oblož. dna betónom DN 1000	ks	8,000	1 036,72	8 293,76				
70	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	5,000	66,67	333,35				
71	592230001400.S	Uličný vpust betónový - vyrovnávací prstenec	ks	5,000	11,11	55,55				
72	592230001600.S	Uličný vpust betónový - stredný diel 450/570 mm	ks	5,000	36,67	183,35				
73	592230001700.S	Uličný vpust betónový - horný diel 450/200 mm	ks	5,000	16,67	83,35				
74	592230002100.S	Uličný vpust betónový dno	ks	5,000	16,67	83,35				
75	552410003600.S	Mreža liatinová pre vpuste, nosnosť 40 t	ks	5,000	161,11	805,55				
76	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	8,000	22,22	177,76				
77	592240008400.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	8,000	111,11	888,88				
78	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5,000	133,33	666,65				
79	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	304,190	0,89	270,73				
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie				22 962,04						
80	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	22,22	88,88				
81	404410112340	Informatívna značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	4,000	43,74	174,96				

Rozpočet k menej a naviac prácam	
----------------------------------	--

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany

Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 2.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Obec Petrovany

				ZOD		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
82	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	12,000	12,99	155,88
83	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	4,000	1,00	4,00
84	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	4,000	4,33	17,32
85	915716112.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela základná šírky 120 mm	m	12,500	0,94	11,75
86	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	12,500	0,42	5,25
87	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	715,000	8,17	5 841,55
88	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	464,600	5,11	2 374,11
89	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	257,550	3,67	945,21
90	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	42,900	105,56	4 528,52
91	919443111.S	Vtoková nádržka z muriva z lomového kameňa na maltu cementovú, priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000	1 055,56	1 055,56
92	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	9,000	152,06	1 368,54
93	966008113.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	15,000	84,50	1 267,50
94	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	299,480	8,11	2 428,78
95	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 695,320	0,10	269,53
96	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	179,105	11,67	2 090,16
97	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	120,375	0,01	1,20

Práce menej	
Množstvo	Cena celkom
-12,50	-11,75
-12,50	-5,25
-92,40	-754,91
-7,17	-36,65
-49,89	-183,11
-1,00	-1055,56
-4,50	-684,27
-11,00	-929,50
-95,01	-770,49
-855,05	-85,50
-23,51	-274,31

[illegible]

Rozpočet k menej a naviac prácam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany

Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 2.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Obec Petrovany

				ZOD			Práce menej		Práce naviac	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
98	Pol1	Dočasné dopravné značenie počas výstavby	kpl	1,000	0,01	0,01	-1,00	-0,01		
99	Pol3	Preložka hydrantu	kpl	1,000	333,33	333,33	-1,00	-333,33		
99 Presun hmôt HSV				22,66						
100	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 265,751	0,01	22,66				
Celkom				172 668,52			-13 025,23		357,30	

Rozpočet k menej a naviac prácam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany

Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 3.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Obec Petrovany

Č.	Kód položky	Popis	MJ	ZOD			Práce menej		Práce naviac	
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

HSV

Práce a dodávky HSV

78 025,53

1

Zemné práce

12 507,36

1	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	130,000	1,14	148,20
2	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	705,000	2,74	1 931,70
3	113307224.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	705,000	2,73	1 924,65
4	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	153,000	5,53	846,09
5	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	153,000	0,01	1,53
6	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	42,000	30,74	1 291,08

"vsakovacia drenáž"175*0,6*0,4

42,000

Súčet

42,000

7	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	42,000	0,01	0,42
8	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	165,000	13,99	2 308,35

"prebytočná zemina"165

165,000

Súčet

165,000

Rozpočet k menej a naviac prácam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany

Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 3.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Obec Petrovany

				ZOD			Práce menej		Práce naviac	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
9	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 155,000	0,22	254,10	-1 155,00	-254,10		
		"odvoz na skládku do 10 km"165*7		1 155,000						
		Súčet		1 155,000						
10	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	165,000	0,54	89,10				
11	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	165,000	0,54	89,10				
12	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	264,000	11,11	2 933,04				
		165*1,6		264,000						
		Súčet		264,000						
13	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	30,000	6,06	181,80				
		"dosypávka krajníc - použije sa vykopaná zemina"30		30,000						
		Súčet		30,000						
14	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 016,400	0,50	508,20				
		"cesta"595*1,05		624,750						
		"chodník"290*1,05		304,500						
		"parkovisko"83*1,05		87,150						
		Súčet		1 016,400						
2 Zakladanie				3 084,73						
15	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	42,000	47,88	2 010,96				
		"výplň vsakovacej drenáže" 175*0,4*0,6		42,000						

Rozpočet k menej a naviac prácam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany

Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 3.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Obec Petrovany

Č.	Kód položky	Popis	MJ	ZOD			Práce menej		Práce naviac	
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
		"cesta"595		595,000						
		Súčet		595,000						
23	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	595,000	0,54	321,30				
		"cesta"595		595,000						
		Súčet		595,000						
24	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	595,000	9,13	5 432,35				
		"cesta"595		595,000						
		Súčet		595,000						
25	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	595,000	12,59	7 491,05				
		"cesta"595		595,000						
		Súčet		595,000						
26	596911223.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	373,000	15,56	5 803,88	-19,20	-298,75		
		"chodník"290		290,000						
		"parkovisko"83		83,000						
		Súčet		373,000						
27	592460011700.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x200x80 mm, prírodná	m2	380,460	10,11	3 846,45	-54,57	-551,70		
		373 * 1,02		380,460						

8

Rúrové vedenie

266,66

Rozpočet k menej a naviac prácam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany

Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 3.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Obec Petrovany

				ZOD			Práce menej		Práce naviac	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
28	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	133,33	266,66				
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie				24 862,26						
29	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	22,22	44,44				
30	404410033905	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	27,33	54,66				
31	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	6,000	12,99	77,94				
32	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	2,000	1,00	2,00				
33	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	2,000	4,33	8,66				
34	915716112.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela základná šírky 120 mm	m	25,000	0,94	23,50	-25,00	-23,50		
35	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	25,000	0,42	10,50	-25,00	-10,50		
36	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	590,000	8,17	4 820,30	-28,20	-230,39		
37	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	398,950	5,11	2 038,63	-60,49	-309,08		
395 * 1,01				398,950						
38	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	196,950	3,67	722,81	-15,80	-57,98		
195 * 1,01				196,950						
39	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	45,900	105,56	4 845,20				
40	935112112.S	Osadenie prídlážby do lôžka hr. 100 mm z betónu C 20/25	m2	48,750	18,89	920,89	-48,75	-920,89		
"osadenie prídlážby"195*0,25				48,750						
Súčet				48,750						

Rozpočet k menej a naviac prácam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany

Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 3.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Obec Petrovany

Č.	Kód položky	Popis	MJ	ZOD			Práce menej		Práce naviac	
				Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
41	592460020400.S	Prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm, prírodná	ks	397,800	2,00	795,60	-397,80	-795,60		
		390 * 1,02		397,800						
42	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	601,600	8,11	4 878,98	-476,84	-3 867,18		
		"asfalt"176,25		176,250						
		"betóny,kamenivo"425,35		425,350						
		Súčet		601,600						
43	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 414,400	0,10	541,44	-4 291,56	-429,16		
		"odvoz na skládku do 10 km"601,6*9		5 414,400						
		Súčet		5 414,400						
44	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	425,350	11,67	4 963,83	-300,59	-3 507,88		
45	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	176,250	0,01	1,76				
46	Pol1	Dočasné dopravné značenie počas výstavby	kpl	1,000	0,01	0,01				
47	Pol2	Preložka stípa	kpl	1,000	111,11	111,11	-1,00	-111,11		
99	Presun hmôt HSV					14,99				
48	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 498,585	0,01	14,99	-0,59	-0,01		
Celkom						78 025,53	-18 095,46		0,00	

Rozpočet k menej a naviac prácam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany

Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 4.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Obec Petrovany

				ZOD			Práce menej		Práce naviac	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom

HSV **Práce a dodávky HSV** **75 336,97**

1 **Zemné práce** **12 916,77**

1	113106021.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, -0,13800t	m2	15,000	5,28	79,20
2	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	30,000	1,14	34,20
3	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	810,000	2,74	2 219,40
4	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,08500t	m	115,000	8,86	1 018,90
5	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého, -0,06900t	m	115,000	8,86	1 018,90
6	113307224.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	810,000	2,73	2 211,30
7	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	101,000	5,53	558,53
8	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	101,000	0,01	1,01
9	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	45,600	30,74	1 401,74
10	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	45,600	0,01	0,46

Rozpočet k menej a naviac prácam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany

Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 4.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Obec Petrovany

				ZOD			Práce menej		Práce naviac	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
11	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	106,600	13,99	1 491,33				
12	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	746,200	0,22	164,16				
13	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	106,600	0,54	57,56				
14	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	106,600	0,54	57,56				
15	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	170,560	11,11	1 894,92				
16	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,000	6,06	242,40				
17	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,000	10,69	32,07				
18	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	866,250	0,50	433,13				
2 Zakladanie				3 084,73						
19	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	42,000	47,88	2 010,96				
20	211971121.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	385,000	1,81	696,85				
21	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	423,500	0,89	376,92				
4 Vodorovné konštrukcie				22,65						
22	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,473	47,89	22,65				

Rozpočet k menej a naviac prácam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany

Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 4.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Obec Petrovany

				ZOD			Práce menej		Práce naviac	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
5 Komunikácie				31 746,80						
23	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	278,250	5,23	1 455,25				
24	564851113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	588,000	5,92	3 480,96				
25	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	866,250	6,93	6 003,11				
26	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	175,000	6,25	1 093,75				
27	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	560,000	0,70	392,00				
28	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	560,000	0,54	302,40				
29	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	560,000	9,13	5 112,80				
30	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	560,000	12,59	7 050,40				
31	596911223.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	265,000	15,56	4 123,40	-0,80	-12,45		
32	592460011700.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x200x80 mm, prírodná	m2	270,300	10,11	2 732,73	-0,02	-0,16		
8 Rúrové vedenie				774,11						

Rozpočet k menej a naviac prácam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany

Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 4.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Obec Petrovany

				ZOD			Práce menej		Práce naviac	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
33	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	6,000	1,24	7,44				
34	286140001400.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dĺ. 1 m	ks	6,000	16,67	100,02				
35	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5,000	133,33	666,65				
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					26 778,74				
36	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	22,22	66,66				
37	404410033905	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-630 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	27,33	27,33				
38	404410113161	Informatívna značka ZDZ 315 "Obytná zóna", Zn lisovaná, V2 - 600x900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	64,42	64,42				
39	404410113162	Informatívna značka ZDZ 316 "Koniec obytnej zóny", Zn lisovaná, V2 - 600x900 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	64,42	64,42				
40	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	9,000	12,99	116,91				
41	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	3,000	1,00	3,00				
42	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	3,000	4,33	12,99				
43	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	525,000	8,17	4 289,25	-38,75	-316,59		
44	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	353,500	5,11	1 806,39				
45	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	176,750	3,67	648,67	-42,80	-157,08		
46	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	45,900	105,56	4 845,20	-2,33	-246,16		

Rozpočet k menej a naviac prácam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany

Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 4.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Obec Petrovany

				ZOD			Práce menej		Práce naviac	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
47	919726172.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	10,000	3,22	32,20				
48	919726711.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	10,000	3,33	33,30				
49	935112112.S	Osadenie prídlažby do lôžka hr. 100 mm z betónu C 20/25	m2	43,750	18,89	826,44				
50	592460020400.S	Prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm, prírodná	ks	357,000	2,00	714,00	-357,00	-714,00		
51	935114435.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy E 600	m	6,000	33,33	199,98				
52	592270008100.S	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	2,000	20,02	40,04				
53	592270017200.S	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami, dl. 0,5 m, štrbiny 27x13 mm, E 600, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	12,000	51,75	621,00				
54	592270024200.S	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 200 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	6,000	100,78	604,68				
55	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	682,930	8,11	5 538,56	-480,43	-3896,29		
56	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 146,370	0,10	614,64	-4323,87	-432,39		
57	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	480,430	11,67	5 606,62	-480,43	-5606,62		
58	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	202,500	0,01	2,03				

Rozpočet k menej a naviac prácam

Stavba: Modernizácia miestnych ciest, Petrovany - Močarmany

Objekt: Modernizácia miestnych ciest - 4.etapa

Objednávateľ: Obec Petrovany

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Obec Petrovany

				ZOD			Práce menej		Práce naviac	
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom	Množstvo	Cena celkom
59	Pol1	Dočasné dopravné značenie počas výstavby	kpl	1,000	0,01	0,01	-1,00	-0,01		
99 Presun hmôt HSV				13,17						
60	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 316,509	0,01	13,17				
Celkom				75 336,97			-11 381,75		0,00	