

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Petrovany
Stavba: Rekonštrukcia a výstavba miestnych cestných komunikácií a chodníkov v obci Petrovany

JKSO:
Miesto: Petrovany

KS:
Dátum: 19.2.2026

Objednávateľ:
Obec Petrovany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VPM Company, s.r.o.

IČO: 47551755
IČ DPH: SK2024100155

Projektant:
Ing. Hrabčák

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **227 920,06**

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižovaná	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	227 920,06	52 421,61

Cena s DPH **280 341,67**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Petrovany

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba miestnych cestných komunikácií a chodníkov v obci Petrovany

Miesto: Petrovany

Dátum: 19.02.2026

Objednávateľ: Obec Petrovany

Projektant: Ing. Hrabčák

Zhotoviteľ: VPM Company, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		227 920,06	280 341,67
A1	Vetva A1 - opravené výdavky	46 989,83	57 797,49
G1	Vetva G1 – rekonštrukcia cestnej komunikácie	70 210,43	86 358,83
G2	Vetva G2 – rekonštrukcia cestnej komunikácie	62 894,15	77 359,80
H	Vetva H – rekonštrukcia chodníka pre peších	47 825,65	58 825,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a výstavba miestnych cestných komunikácií a chodníkov v obci

Petrovany

Objekt:

A1 - Vetva A1 - opravené výdavky

JKSO:

Miesto: Petrovany

KS:

Dátum: 19.02.2026

Objednávateľ:

Obec Petrovany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VPM Company, s.r.o.

IČO:

47551755

IČ DPH:

SK2024100155

Projektant:

Ing. Hrabčák

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

46 989,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	46 989,83	23,00%	10 807,66

Cena s DPH

v EUR

57 797,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba miestnych cestných komunikácií a chodníkov v obci Petrovany

Objekt: **A1 - Vetva A1 - opravené výdavky**

Miesto: Petrovany

Dátum: 19.02.2026

Objednávateľ: Obec Petrovany

Projektant: Ing. Hrabčák

Zhotoviteľ: VPM Company, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

46 989,83

D1 - Práce HSV

46 275,08

1 - Zemné práce

2 484,65

5 - Komunikácie

34 914,31

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 876,12

99 - PRESUNY HMÔT

714,75

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a výstavba miestnych cestných komunikácií a chodníkov v obci

Petrovany

Objekt:

A1 - Vetva A1 - opravené výdavky

Miesto: Petrovany

Dátum: 19.02.2026

Objednávateľ: Obec Petrovany

Projektant: Ing. Hrabčák

Zhotoviteľ: VPM Company, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 989,83

D	D1		Práce HSV				46 275,08
D	1		Zemné práce				2 484,65
1	K	113152520.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 40 mm 0,100 t	m2	993,860	2,50	2 484,65
D	5		Komunikácie				34 914,31
2	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	993,860	0,45	447,24
3	K	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	993,860	14,30	14 212,20
4	K	577154441.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	993,860	20,38	20 254,87
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 876,12
5	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	993,860	0,44	437,30
6	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	993,860	0,05	49,69
7	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	96,150	2,10	201,92
8	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 923,060	0,50	961,53
9	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	96,150	6,25	600,94
10	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	96,150	68,90	6 624,74
D	99		PRESUNY HMÔT				714,75
11	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	249,913	2,86	714,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a výstavba miestnych cestných komunikácií a chodníkov v obci

Petrovany

Objekt:

G1 - Vetva G1 – rekonštrukcia cestnej komunikácie

JKSO:

Miesto: Petrovany

KS:

Dátum: 19.02.2026

Objednávateľ:

Obec Petrovany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VPM Company, s.r.o.

IČO:

47551755

IČ DPH:

SK2024100155

Projektant:

Ing. Hrabčák

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 210,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	70 210,43	23,00%	16 148,40

Cena s DPH

v EUR

86 358,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba miestnych cestných komunikácií a chodníkov v obci Petrovany

Objekt: **G1 - Vetva G1 – rekonštrukcia cestnej komunikácie**

Miesto: Petrovany

Dátum: 19.02.2026

Objednávateľ: Obec Petrovany

Projektant: Ing. Hrabčák

Zhotoviteľ: VPM Company, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

70 210,43

D1 - Práce HSV

69 113,72

1 - Zemné práce

3 688,43

5 - Komunikácie

51 829,75

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 595,54

99 - PRESUNY HMÔT

1 096,71

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba miestnych cestných komunikácií a chodníkov v obci Petrovany

Objekt: **G1 - Vetva G1 – rekonštrukcia cestnej komunikácie**

Miesto: Petrovany

Dátum: 19.02.2026

Objednávateľ: Obec Petrovany

Projektant: Ing. Hrabčák

Zhotoviteľ: VPM Company, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

70 210,43

D	D1		Práce HSV				69 113,72
D	1		Zemné práce				3 688,43
1	K	113152520.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 40 mm 0,100 t	m2	1 475,370	2,50	3 688,43
D	5		Komunikácie				51 829,75
2	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 475,370	0,45	663,92
3	K	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 475,370	14,30	21 097,79
4	K	577154441.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 475,370	20,38	30 068,04
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 595,54
5	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	1 475,370	0,44	649,16
6	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 475,370	0,05	73,77
7	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	147,537	2,10	309,83
8	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 950,740	0,50	1 475,37
9	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	147,537	6,25	922,11
10	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	147,537	68,90	10 165,30
D	99		PRESUNY HMÔT				1 096,71
11	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	383,465	2,86	1 096,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a výstavba miestnych cestných komunikácií a chodníkov v obci

Petrovany

Objekt:

G2 - Vetva G2 – rekonštrukcia cestnej komunikácie

JKSO:

Miesto: Petrovany

KS:

Dátum: 19.02.2026

Objednávateľ:

Obec Petrovany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VPM Company, s.r.o.

IČO:

47551755

IČ DPH:

SK2024100155

Projektant:

Ing. Hrabčák

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 894,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	62 894,15	23,00%	14 465,65

Cena s DPH

v EUR

77 359,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba miestnych cestných komunikácií a chodníkov v obci Petrovany

Objekt: **G2 - Vetva G2 – rekonštrukcia cestnej komunikácie**

Miesto: Petrovany

Dátum: 19.02.2026

Objednávateľ: Obec Petrovany

Projektant: Ing. Hrabčák

Zhotoviteľ: VPM Company, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

62 894,15

D1 - Práce HSV

61 329,10

1 - Zemné práce

13 889,06

5 - Komunikácie

41 849,66

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 590,38

99 - PRESUNY HMÔT

1 565,05

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a výstavba miestnych cestných komunikácií a chodníkov v obci Petrovany

Objekt:

G2 - Vetva G2 – rekonštrukcia cestnej komunikácie

Miesto: Petrovany

Dátum: 19.02.2026

Objednávateľ: Obec Petrovany

Projektant: Ing. Hrabčák

Zhotoviteľ: VPM Company, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 894,15

D	D1		Práce HSV				61 329,10
D	1		Zemné práce				13 889,06
1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 013,800	13,20	13 382,16
2	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 013,800	0,50	506,90
D	5		Komunikácie				41 849,66
3	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm 4-32mm	m2	1 013,800	6,15	6 234,87
4	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 013,800	0,45	456,21
5	K	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 013,800	14,30	14 497,34
6	K	577154441.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 32 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 013,800	20,38	20 661,24
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 590,38
7	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 013,800	0,05	50,69
8	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	118,243	2,10	248,31
9	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 364,860	0,50	1 182,43
10	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	118,243	6,25	739,02
11	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	118,243	28,50	3 369,93
D	99		PRESUNY HMÔT				1 565,05
12	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	547,219	2,86	1 565,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a výstavba miestnych cestných komunikácií a chodníkov v obci

Petrovany

Objekt:

H - Vetva H – rekonštrukcia chodníka pre peších

JKSO:

Miesto: Petrovany

KS:

Dátum: 19.02.2026

Objednávateľ:

Obec Petrovany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VPM Company, s.r.o.

IČO:

47551755

IČ DPH:

SK2024100155

Projektant:

Ing. Hrabčák

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 825,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	47 825,65	23,00%	10 999,90

Cena s DPH

v EUR

58 825,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba miestnych cestných komunikácií a chodníkov v obci Petrovany

Objekt: **H - Vetva H – rekonštrukcia chodníka pre peších**

Miesto: Petrovany

Dátum: 19.02.2026

Objednávateľ: Obec Petrovany

Projektant: Ing. Hrabčák

Zhotoviteľ: VPM Company, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

47 825,65

D1 - Práce HSV

43 426,08

1 - Zemné práce

4 273,16

4 - Vodovonné konštrukcie

1 599,20

5 - Komunikácie

16 790,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 762,92

99 - PRESUNY HMÔT

4 399,57

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a výstavba miestnych cestných komunikácií a chodníkov v obci Petrovany

Objekt: **H - Vetva H – rekonštrukcia chodníka pre peších**

Miesto: Petrovany

Dátum: 19.02.2026

Objednávateľ: Obec Petrovany

Projektant: Ing. Hrabčák

Zhotoviteľ: VPM Company, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 825,65

D	D1		Práce HSV				43 426,08
D	1		Zemné práce				4 273,16
1	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	410,050	1,48	606,87
2	K	113205111.S	Vytrhanie obrúb betonových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	568,700	4,50	2 559,15
3	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 0,40000t	m2	410,050	2,20	902,11
4	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	410,050	0,50	205,03
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 599,20
5	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	410,050	3,90	1 599,20
D	5		Komunikácie				16 790,80
6	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm 8-16mm	m2	410,050	8,60	3 526,43
7	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	410,050	16,80	6 888,84
8	M	592460007700.S	Dlažba betónová zámková 60 mm, prírodná	m2	412,451	14,80	6 104,27
9	M	592460007100.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, drážková, rozmer 200x200x60 mm, žltá	m2	2,880	58,60	168,77
10	M	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	2,920	35,10	102,49
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				20 762,92
11	K	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	568,700	16,10	9 156,07
12	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	566,000	6,70	3 792,20
13	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	3,000	8,90	26,70
14	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	166,077	2,10	348,76
15	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 121,540	0,50	1 560,77
16	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	156,077	6,25	975,48
17	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	11,256	68,90	775,54
18	K	979089612.S1	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	144,821	28,50	4 127,40
D	99		PRESUNY HMÔT				4 399,57
19	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	431,330	10,20	4 399,57